
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY OSP BIELAWY
ADRES INWESTYCJI : BIELAWY 4A, 99-140 ŚWINICE WARCKIE
INWESTOR : GMINA ŚWINICE WARCKIE
ADRES INWESTORA : Świnice Warckie ul. Szkolna 1, 99-140 Świnice Warckie
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Aleksandra Sachajko
DATA OPRACOWANIA : 05.09.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.09.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DOCIEPLENIE ŚCIAN METODĄ LEKKĄ MOKRĄ			
1 d.1	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie, uzupełnienie ubytków tynku. $4,05*(16+11,5)*2-(1,5*1,5*5+0,75*1,50*3)+0,30*(11,50+16)*2$	m ² m ²	 224,625	
				RAZEM	224,625
2 d.1	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - docieplenie cokołu $0,30*(11,50+16)*2$	m ² m ²	 16,500	
				RAZEM	16,500
3 d.1	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - system - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ściany nadziemna $4,05*(16+11,5)*2-(1,5*1,5*5+0,75*1,50*3+2,05*0,9+2,30*1,00)$	m ² m ²	 203,980	
				RAZEM	203,980
4 d.1	KNNR-W 2 W1602-13	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka - dopłata za stosowanie wzmocnień (dodatkowa warstwa z włókna szklanego) miejsc szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie) - ściany nadziemna poz.1*0,1	m ² m ²	 22,463	
				RAZEM	22,463
5 d.1	KNR 0-23 2614-05	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki $[(1,5*2+1,5)*5+(0,75*2+1,50)*3+2,05*2+0,9+2,30*2+1,00]*0,15$	m ² m ²	 6,315	
				RAZEM	6,315
6 d.1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy powlekanej - parapety zewnętrzne $1,50*8*0,5$	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
2		DOCIEPLENIE STROPU			
7 d.2	kalk. własna	docieplenie pianką poliuretanową do ociepleń $11,50*16*0,9$	m ² m ²	 165,600	
				RAZEM	165,600
3		OBRÓBKI BLACHARSKIE PO DOCIEPLENIU ŚCIAN			
8 d.3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej - obróbki blacharskie kominów $0,4*(0,25+0,75)*2$	m ² m ²	 0,800	
				RAZEM	0,800
9 d.3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej - pas pod i nadrynnowy i attyki $16,00*0,5*2+11,5*0,7*2$	m ² m ²	 32,100	
				RAZEM	32,100
10 d.3	KNR-W 2-02 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm $16,00*2$	m m	 32,000	
				RAZEM	32,000
11 d.3	KNR-W 2-02 0531-04	Rury spustowe z tworzyw sztucznych okrągłe o śr. od 110 mm $4,05*4$	m m	 16,200	
				RAZEM	16,200
4		ROBOTY INNE			
12 d.4	KNNR-W 2 W1602-13	wklejenie siatki z włókna szklanego na kominach - wklejenie siatki na kominach $4*0,4*0,6$	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
13 d.4	KNR 0-23 0932-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome -tynk mozaikowy na kominach w kolorze grafit poz.12	m ² m ²	 0,960	
				RAZEM	0,960
14 d.4	analogia+ kalkulacja własna	wykonanie nowego napisu na froncie budynku wraz z demontażem starego napisu 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.4	KNR AT-05 1652-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m poz.3	m ² m ²	 203,980	
				RAZEM	203,980
16 d.4		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:1,3,4,5,6,8,10,11)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość	m ³		
d.4	0108-09	20 km			
	0108-10	2	m ³	2,000	
				RAZEM	2,000
18	rozeznanie	zakup i montaż ogrodzenia panelowego	m		
d.4	rynku				
	analiza indy-				
	widualna	17+28+42+2	m	89,000	
				RAZEM	89,000
19	rozeznanie	zakup i montaż bramy i furtki ogrodzenia	kpl.		
d.4	rynku				
	analiza indy-				
	widualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000